Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach

Wartość zadania: 137 000 zł

Dofinansowanie:

Dotacja: 109 600 zł

Pożyczka: 27 400 zł

Zadanie obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu bydunku Urzędu Miejskiego w Poddębicach o łącznej mocy 21,58 kWp. Instalacja składa się z 52 paneli fotowoltaicznych oraz inwertera o mocy wyjściowej 25 kW. Energia elektryczna wyprodukowana za pośrednictwem paneli będzie przekształcana za pośrednictwem inwertera do parametrów sieci elektroenergetycznej, a następnie przesyłana do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku. Nadwyżka wytwarzanej energii będzie magazynowana w systemie akumulatorowym. W ramach zadania przewidziano motaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz przebudowę rozdzielni głównej.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

https://www.wfosigw.lodz.pl/